

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu  
 Obiekt: Budynek os.Cegielskiego 15  
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami  
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Cegielskiego 15  
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

KOSZTORYS		Strona 1			11-12-2018	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>1 Daszki wiatrolapów</b>						
1	1	.Analiza indywidualna Rozbiórka daszka nad wiatrolapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	2,00	.....	.....
1	2	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy	m <sup>3</sup>	0,20	.....	.....
1	3	KNNR N007-02-08-07-00 Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,35	.....	.....
1	4	KNNR N007-09-09-02-00 Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,35	.....	.....
1	5	KNNR N002-04-03-01-00 Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m <sup>2</sup>	18,00	.....	.....
1	6	KNNR N002-05-01-01-00 Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m <sup>2</sup>	18,00	.....	.....
1	7	KNNR N002-05-03-01-00 Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m <sup>2</sup>	5,20	.....	.....
1	8	KNR 202-05-06-01-00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm	m <sup>2</sup>	2,52	.....	.....
1	9	KNNR N002-11-08-02-01 Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m <sup>2</sup>	10,00	.....	.....
1	10	KNNR N002-11-08-05-00 Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m <sup>2</sup>	10,00	.....	.....
<b>2 Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi)</b>						
2	11	.Analiza indywidualna Rozbiórka daszka nad lokalem usługowym wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	1,00	.....	.....
2	12	KNNR N007-02-08-07-00 Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,16	.....	.....
2	13	KNNR N007-09-09-02-00 Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,16	.....	.....
2	14	KNNR N002-04-03-01-00 Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m <sup>2</sup>	9,00	.....	.....
2	15	KNNR N002-05-01-01-00 Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m <sup>2</sup>	9,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	16	KNNR N002-05-03-01-00 Pokrycie powierzchni szczytów daszków (boki) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m <sup>2</sup>	1,20	.....	.....
2	17	KNNR N002-11-08-02-01 Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m <sup>2</sup>	2,50	.....	.....
2	18	KNNR N002-11-08-05-00 Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m <sup>2</sup>	2,50	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....