

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
 Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 26
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 26
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

| KOSZTORYS | | Strona 1 | | | 11-12-2018 | |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------|
| | | | | | SYKAL | |
| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| 1 | | Daszki wiatrolapów | | | | |
| 1 | 1 | .Analiza indywidualna Rozbiórka daszka nad wiatrolapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki | ryczałt | 2,00 | | |
| 1 | 2 | KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy | m ³ | 0,20 | | |
| 1 | 3 | KNNR N007-02-08-07-00 Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych | tona | 0,35 | | |
| 1 | 4 | KNNR N007-09-09-02-00 Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji | tona | 0,35 | | |
| 1 | 5 | KNNR N002-04-03-01-00 Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm | m ² | 18,00 | | |
| 1 | 6 | KNNR N002-05-01-01-00 Pokrycie OSB 1x papą asfaltową | m ² | 18,00 | | |
| 1 | 7 | KNNR N002-05-03-01-00 Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący | m ² | 5,20 | | |
| 1 | 8 | KNR 202-05-06-01-00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm | m ² | 2,52 | | |
| 1 | 9 | KNNR N002-11-08-02-01 Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm | m ² | 10,00 | | |
| 1 | 10 | KNNR N002-11-08-05-00 Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii | m ² | 10,00 | | |
| 2 | | Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi) | | | | |
| 2 | 11 | .Analiza indywidualna Rozbiórka daszka nad lokalem usługowym wraz z wywozem materiałów z rozbiórki | ryczałt | 1,00 | | |
| 2 | 12 | KNNR N007-02-08-07-00 Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych | tona | 0,16 | | |
| 2 | 13 | KNNR N007-09-09-02-00 Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji | tona | 0,16 | | |
| 2 | 14 | KNNR N002-04-03-01-00 Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm | m ² | 9,00 | | |

| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN MIARY | IŁOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| 2 | 15 | KNNR N002-05-01-01-00 Pokrycie OSB 1x papą asfaltową | m ² | 9,00 | | |
| 2 | 16 | KNNR N002-05-03-01-00 Pokrycie powierzchni szczytów daszków (boki) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący | m ² | 1,20 | | |
| 2 | 17 | KNNR N002-11-08-02-01 Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm | m ² | 2,50 | | |
| 2 | 18 | KNNR N002-11-08-05-00 Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii | m ² | 2,50 | | |
| OGÓLEM KOSZTORYS | | | | | | |