

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
 Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 28
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 28
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

KOSZTORYS

Strona 1

11-12-2018

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Daszki wiatrolapów						
1	1	.Analiza indywidualna Rozbiórka daszka nad wiatrolapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	2,00
1	2	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy	m ³	0,20
1	3	KNNR N007-02-08-07-00 Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,35
1	4	KNNR N007-09-09-02-00 Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,35
1	5	KNNR N002-04-03-01-00 Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m ²	18,00
1	6	KNNR N002-05-01-01-00 Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m ²	18,00
1	7	KNNR N002-05-03-01-00 Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m ²	5,20
1	8	KNR 202-05-06-01-00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm	m ²	2,52
1	9	KNNR N002-11-08-02-01 Boazerie z listew drewnianych szer.min.10 cm	m ²	10,00
1	10	KNNR N002-11-08-05-00 Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m ²	10,00
OGÓLEM KOSZTORYS					