

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu**
Obiekt: **Budynek os.Raczyńskiego 25**
Rodzaj robót: **Aneks - daszki nad wejściami**
Lokalizacja: **Swarzędz, os.Raczyńskiego 25**
Zamawiający: **Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1**
Opracował: **Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 11-12-2018

UWAGA.**WPISANE W PRZEDMIARACH:**

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGULITER I CYFER) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
 Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 25
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 25
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR		Strona 1		11-12-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1 Daszki wiatrolapów					
1	1	.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad wiatrolapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	2,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,00
1	2	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy	m ³	0,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,10*2		0,20
1	3	KNNR N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszek z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,35
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Profil 50x50x5 mm	24,0*6,56*1,1/1000*2		0,35
1	4	KNNR N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,35
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,35		0,35
1	5	KNNR N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m ²	18,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0*2		18,00
1	6	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m ²	18,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0*2		18,00
1	7	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m ²	5,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,30*2*2		5,20
1	8	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm	m ²	2,52
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Nakrywa murka attykowego wiatrolapu	0,30*2,80*2		1,68
		2 Nakrywa słupów murowanych	0,30*0,70*2*2		0,84
1	9	KNNR N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer.min.10 cm	m ²	10,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,0*2		10,00
1	10	KNNR N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m ²	10,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,0*2		10,00
2 Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi)					
2	11	.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad lokalem usługowym wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
2	12	KNNR N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszek z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,16
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Profil 50x50x5 mm	22,0*6,56*1,1/1000		0,16
2	13	KNNR N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,16
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,16		0,16

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ ILOŚĆ
2	14	KNNR N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m ²	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0		9,00
2	15	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m ²	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0		9,00
2	16	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (boki) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m ²	1,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,20		1,20
2	17	KNNR N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m ²	2,50
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,50		2,50
2	18	KNNR N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m ²	2,50
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,50		2,50