

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45321000-3 Izolacja ciepła  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45262900-0 Roboty balkonowe  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

Budowa: **Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu**  
Obiekt: **Budynek os.Raczyńskiego 26**  
Rodzaj robót: **Aneks - daszki nad wejściami**  
Lokalizacja: **Swarzędz, os.Raczyńskiego 26**  
Zamawiający: **Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1**  
Opracował: **Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 11-12-2018

**UWAGA.****WPISANE W PRZEDMIARACH:**

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGULITER I CYFER) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu  
Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 26  
Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami  
Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 26  
  
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR

Strona 1

11-12-2018

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

- 1 Daszki wiatrolapów
  - 2 Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi)
-

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu  
 Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 26  
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami  
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 26  
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR		Strona 1			11-12-2018
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
<b>1 Daszki wiatrołapów</b>					
1	1	.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad wiatrołapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	2,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2		2,00
1	2	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy	m <sup>3</sup>	0,20
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,10*2		0,20
1	3	KNNR N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,35
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Profil 50x50x5 mm	24,0*6,56*1,1/1000*2		0,35
1	4	KNNR N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,35
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,35		0,35
1	5	KNNR N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m <sup>2</sup>	18,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9,0*2		18,00
1	6	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m <sup>2</sup>	18,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9,0*2		18,00
1	7	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m <sup>2</sup>	5,20
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,30*2*2		5,20
1	8	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm	m <sup>2</sup>	2,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Nakrywa murka attykowego wiatrołapu	0,30*2,80*2		1,68
	2	Nakrywa słupów murowanych	0,30*0,70*2*2		0,84
1	9	KNNR N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m <sup>2</sup>	10,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5,0*2		10,00
1	10	KNNR N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m <sup>2</sup>	10,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5,0*2		10,00
<b>2 Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi)</b>					
2	11	.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad lokalem usługowym wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,00
2	12	KNNR N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,16
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Profil 50x50x5 mm	22,0*6,56*1,1/1000		0,16
2	13	KNNR N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,16
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,16		0,16

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
2	14	KNNR N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m <sup>2</sup>	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0		9,00
2	15	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m <sup>2</sup>	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0		9,00
2	16	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (boki) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m <sup>2</sup>	1,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,20		1,20
2	17	KNNR N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m <sup>2</sup>	2,50
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,50		2,50
2	18	KNNR N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m <sup>2</sup>	2,50
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,50		2,50