

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: **Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu**  
Obiekt: **Budynek os.Raczyńskiego 27**  
Rodzaj robót: **Aneks - daszki nad wejściami**  
Lokalizacja: **Swarzędz, os.Raczyńskiego 27**  
Zamawiający: **Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1**  
Opracował: **Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 11-12-2018

**UWAGA.****WPISANE W PRZEDMIARACH:**

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu  
Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 27  
Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami  
Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 27  
  
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR

Strona 1

11-12-2018

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

- 1 Daszki wiatrolapów
  - 2 Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi)
-

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu  
 Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 27  
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami  
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 27  
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR		Strona 1			11-12-2018
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
<b>1 Daszki wiatrolapów</b>					
1	1	.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad wiatrolapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,00
1	2	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy	m <sup>3</sup>	0,30
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,10*3		0,30
1	3	KNNR N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profilu kwadratowych zamkniętych	tona	0,52
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Profil 50x50x5 mm	24,0*6,56*1,1/1000*3		0,52
1	4	KNNR N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,52
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,52		0,52
1	5	KNNR N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m <sup>2</sup>	27,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0*3		27,00
1	6	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m <sup>2</sup>	27,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0*3		27,00
1	7	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m <sup>2</sup>	7,80
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,30*2*3		7,80
1	8	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm	m <sup>2</sup>	3,78
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Nakrywa murka attykowego wiatrolapu	0,30*2,80*3		2,52
		2 Nakrywa słupów murowanych	0,30*0,70*2*3		1,26
1	9	KNNR N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m <sup>2</sup>	15,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,0*3		15,00
1	10	KNNR N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m <sup>2</sup>	15,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,0*3		15,00
<b>2 Daszki nad lokalami piwnicznymi (usługi)</b>					
2	11	.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad lokalem usługowym wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
2	12	KNNR N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profilu kwadratowych zamkniętych	tona	0,16
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Profil 50x50x5 mm	22,0*6,56*1,1/1000		0,16
2	13	KNNR N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,16
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,16		0,16
2	14	KNNR N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m <sup>2</sup>	9,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 9,0
2	15	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m <sup>2</sup>	9,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 9,0
2	16	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (boki) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m <sup>2</sup>	1,20
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,20
2	17	KNNR N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m <sup>2</sup>	2,50
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,50
2	18	KNNR N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m <sup>2</sup>	2,50
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,50