

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 28
Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami
Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 28
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1
Opracował: Robert Wawrzyniak

Data opracowania kosztorysu: 11-12-2018

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 28
Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami
Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 28

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR

Strona 1

11-12-2018

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

1 Daszki wiatrolapów

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
 Obiekt: Budynek os.Raczyńskiego 28
 Rodzaj robót: Aneks - daszki nad wejściami
 Lokalizacja: Swarzędz, os.Raczyńskiego 28
 Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1

PRZEDMIAR

Strona 1

11-12-2018

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1 Daszki wiatrolapów						
1	1		.Analiza indywidualna	Rozbiórka daszka nad wiatrolapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	ryczałt	2,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		2		2,00
1	2	KNR	401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie słupków i murka "ogniowego" o ok.2 warstwy	m ³	0,20
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		0,10*2		0,20
1	3	KNNR	N007-02-08-07-00	Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych zamkniętych	tona	0,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Profil 50x50x5 mm	24,0*6,56*1,1/1000*2		0,35
1	4	KNNR	N007-09-09-02-00	Malowanie farbą ftalową gruntująca i nawierzchniową zmontowanych konstrukcji	tona	0,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		0,35		0,35
1	5	KNNR	N002-04-03-01-00	Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm	m ²	18,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		9,0*2		18,00
1	6	KNNR	N002-05-01-01-00	Pokrycie OSB 1x papą asfaltową	m ²	18,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		9,0*2		18,00
1	7	KNNR	N002-05-03-01-00	Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w systemie imitującym blachę na rąbek stojący	m ²	5,20
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1,30*2*2		5,20
1	8	KNR	202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.min 0,50 mm	m ²	2,52
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Nakrywa murka attykowego wiatrolapu	0,30*2,80*2		1,68
		2	Nakrywa słupów murowanych	0,30*0,70*2*2		0,84
1	9	KNNR	N002-11-08-02-01	Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm	m ²	10,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5,0*2		10,00
1	10	KNNR	N002-11-08-05-00	Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boazerii	m ²	10,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5,0*2		10,00